СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«01» июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования
_____**Герасимова Е.Н**
«01 » июня 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
1.2. Адрес объекта – г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -3 этажей, 2374,4кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1962, последнего капитального ремонта – (ремонт) 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», (ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление,
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - региональная
1.11. Вышестоящая организация - Министерство Образования Республики Карелия.
1.12. Адрес вышестоящей организации – г.Петрозаводск, пр.Ленина, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг – развитие дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, школьники, студенты
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития ???? (пока нет, но рассчитываем на все категории)
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250человек;
вместимость – 500 человек;
пропускная способность – 800 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбусы №№2 .5.1.6.3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:


улица Крупской, 12
Неглинская наб.
ул. Еремеева
ул. Андропова
Красная ул.
просп. Ленина
ул. Крупской
ул. Антикайнена
ул. Герцена
ул. Фридриха Энгельса
ул. Свердлова
просп.
Школа № 1
парк Сенаторка
парк Мира
Школа-интернат № 22
Петровская школа № 50
сквер Юности
Спортмастер
Макси
SPAR
Банк Возрождение
Банк Хоум Кредит
Мособлбанк
Правительство Республики Карелия
Национальный музей Республики Карелия
Центральный
Газпромбанк
Центральный сквер
Сбербанк
Советский сквер
ал. Героев
Институт лесных, строительных и
Сенаторка
Центр

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорт 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые и нерегулируемые Пешеходный переход: нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту -отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Вариант организации доступности объекта

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4.	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

А-доступность всех зон и помещений
Б- доступны специально выделенные участки и помещения.
ДУ- Доступность условная :дополнительная помощь сотрудника ,услуги на дому ,дистанционно.
ВНД- Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ
3	Зона обслуживания	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ
4	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ВНД	ДЧ
6	Территория объекта	ДУ	ДП	ВНД	ДП

ДП- -доступно полностью

ДЧ- – доступно частично

ДУ - доступно условно

ВНД-временно не доступно

3.5. Управленческое решение

3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ПСД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ

* - указывается один из видов работы
в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

3.5.2. Период проведения работ 2017-2020 г.г
в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Доступная среда»

3.5.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- ДЧ-В

** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
*** аналогично**

3.5.4. Для принятия решения требуется, требуется согласование с общественной организацией инвалидов

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		+		+
Объект не доступен, требуется адаптация	+		+	

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»):

доступен для инвалидов категорий: К ☐ **О** ☒ **С** ☐ **Г** ☒

(отметить знаком «+»)

Паспорт составлен на основании

Анкеты № 1 от «01» июня 2017 г.

Акта обследования №1 от 01 июня 2017 г.

Решения Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) от «___» июня 2017 г. (далее - Комиссия) .

Дата составления паспорта **«01 » июня 2017 г.**

Лицо, проводившее обследование объекта:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и ММГН

Директор ООО «ЭКЦ Вектор Доступности»

_____А.Л. Сеппянен

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»

Герасимова Е.Н

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«01» июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования
_____**Герасимова Е.Н**
«01 » июня 2017 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об организации, расположенной на объекте

.1. Наименование (вид) объекта – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
1.2. Адрес объекта – г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -3 этажей, 2374,4кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1962, последнего капитального ремонта – (ремонт) 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», (ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление,
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - региональная
1.11. Вышестоящая организация - Министерство Образования Республики Карелия.
1.12. Адрес вышестоящей организации – г.Петрозаводск, пр.Ленина, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг – развитие дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, школьники, студенты
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития ???? (пока нет, но рассчитываем на все категории)
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250человек;
вместимость – 500 человек;
пропускная способность – 800 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбусы №№2 .5.1.6.3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:


улица Крупской, 12
Неглинская наб.
Школа № 1
парк Сенаторка
парк Мира
Церковь Богоявления
Школа-интернат № 22
Петровская школа № 50
сквер Юности
ул. Крупской
ул. Андропова
Красная ул.
просп. Ленина
Спортмастер
Макси
SPAR
Банк Возрождение
Банк Хоум Кредит
Мособлбанк
Сенаторка
ул. Антикайнена
ул. Герцена
Центр
Правительство Республики Карелия
ул. Фридриха Энгельса
ул. Свердлова
ал. Героев
Центральный
Центральный сквер
Газпромбанк
Сбербанк
Национальный музей Республики Карелия
Советский сквер
Институт лесных, строительных и

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорт 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые и нерегулируемые Пешеходный переход: нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту -отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь движения от остановок общественного транспорта.	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	1.2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0.21	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на	наличие	отсутствует			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					путях движения **«С»**					
1.2	Наружные лестницы									
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0.17	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	Более 1.35	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»**	м	Отсутствуют	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Не соответствие		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие	отсутствует			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
		0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение,	Более 5%	Не более	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(%)		1:20, (5%)		
					Ширина между поручнями **«К»**	м	Более 1.0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	Поручни отсутствуют	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м	Поручни отсутствуют	0,7		
					Свободная зона в верхнем и *нижнем окончаниях пандуса* и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м	отсутствует	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах *интенсивного* использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м	Отсутствует	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	несоответствие		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	несоответствие		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Центральный вход	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	Соответствие	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	1	1	Высота ступеней **«О», «С»**	м	Более 0.15	0,12- 0,15		Сделать капитальный ремонт крыльца
		0	1	0	Ширина марша лестниц **«О»**	м	Менее 1.35	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	отсутствуют	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	установить
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	отсутствуют		п.5.2.11	установить
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»**	соответствие	несоответствие		п. 4.1.12	устранить
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	наличие	отсутствует			устранить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г»					
		0	11		Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	устранить
2.2	Пандусы: стационарные									
		0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%).	Более 5%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м	Не соответствует	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	Не соответствует	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м	Не соответствует	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м	Не соответствует	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м	Не соответствует	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Не соответствует		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная	соответствие	Не соответствует		п. 4.1.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**					
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»**	м	Не соответствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	отсутствует	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м	1	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Центральный вход	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	наличие		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	наличие		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	Не соответствие	Не Соответствует		п. 5.1.3	Нанести антискользящее покрытие
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	1	1	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	несоответствие		п. 5.1.3	
		0	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	несоответствие	Не соответствие		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входной тамбур центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	Не менее 1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Двери центрального входа	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина в свету **»К»**	м	Менее 1.2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	Более 0,014	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Двери центрального входа	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует		п. 5.1.5	Нанести яркую ,контрастную маркировку
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует			
2.10	Вестибюли зданий									
	Вестибюль первого этажа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	Менее 1.0 м	Не менее 1,0	п. 5.1.8	Установить звуковые и информаторы
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	отсутствует		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	отсутствует			
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1, го этажа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина **«К»**	м	Более 1.5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Дверные проемы на входах и выходах с лестничных площадок	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина **«К»**	м	Не соответствие	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м	не соответствие	Не более 0,014	п. 5.2.4	Устранить перепад высот
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	отсутствие		п. 5.4.1	Устранить
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестницы ведущие на верхние этажи	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,31	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней **«О», «С»**	м	0.15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	отсутствует	0,85-0,92	п. 5.2.15	Установить поручни с обоих сторон
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»**	наличие			п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»**	м	1.20	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»**	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	отсутсвуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема **«К»**	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон **«К»**	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»**	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»**	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(верхний поручень)					
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Отсутствуют	0	1	1						
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами	м		Не менее 1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					глубиной **«К»**					
3.7	Подъемники мобильные									
		0	1	1						
					«К»	наличие	отсутствие		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины **«К»**	м	Соответствие	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины **«К»**	м	Соответствие	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема **«К»**	м	Соответствие	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, **«С»**	соответствие	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»**	соответствие	несоответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»**	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»**	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	несоответствие		п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Приемная	1	1	1						
		1	1	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
		1	1	1	на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
		1	1	1	на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и	м	Более 0.85	Не более	п.7.1.9, рис.Д12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					других мест обслуживания на1высоте от уровня пола «К»			0,85		
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	отсутствует		п. 7.1.8	установить
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	столовая	1	1	1						
		1	1	1	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0.9	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
		1	1	1	около расчетно-кассового аппарата;	м	несоответствие	Не менее 1,1	п.7.4.2	Расширить проход
		0	1	1	около прилавков для сервирования блюд;	м	несоответствие	Не менее 0,9	п.7.4.7	Расширить проход
		0	0	0	между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
		0	1	1	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение	наличие	отсутствие		п.7.4.3	установить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					элементов интерьера, «С»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»**	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»**	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»**	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»**	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»**	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»**	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»**	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»**	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте **«К»**	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 **«К»**	соответствие			п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»**	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»**	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»**	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства **«Г»**	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«Г»					
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 7.5.6	
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Санузлы во всех зданиях	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»**	м	менее 0,75	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина кабины **«К»**	м	менее 1,65	Не менее 1,65		
		0	1	1	Глубина кабины **«К»**	м	менее 1,8	Не менее 1,8		
		0	1	1	Ширина двери кабины **«К»**	м	Менее 0.9	Не менее 0,9		
		0	1	1	Опорные поручни **«О», «К»**	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	отсутствуют		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствуют		п.5.5.1	
5.2	Кабины душевые закрытые									
5.3.1	Душевая кабина в общежитии	0	0							
					Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»**	соответствие	несоответствие		п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О» , «С»**	соответствие	несоответствие			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **«О», «С»**	соответствие	несоответствие			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	несоответствие		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	несоответствие			
					- настенными поручнями	наличие	несоответствие			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **«К», «С»,«О»**	наличие	несоответствие		п. 5.3.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м	несоответствие	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина **«К»**	м	несоответствие	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	несоответствие		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м	несоответствие	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м	несоответствие	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м	несоответствие	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»**	наличие	несоответствие		п.5.4.1	
5.3	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем	м		Не более 0,48	п..5.3.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					на высоте: **«К», «О», «С»**					
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **««К», «С», «О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Места для транспорта инвалидов **«К», «О»**	наличие	отсутствует	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	организовать
		1	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»**	м	20, метров	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	1	1	Ширина зоны для парковки **«К»**	м		3,6	п. 4.2.4	
		0	1	1	Длина зоны для парковки **«К»**	м		6,0		
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие	отсутствует		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности	наличие	отсутствует			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(стене, столбе, стойке) «К»					

1. **Примечание:** В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

Выводы

В результате обследования выявлены следующие недостатки:

Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Санузлы и душевые кабины в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов.

Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля .

Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий:

На входных группах учебных корпусов и общежития

- Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м
- Поменять двери
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения.
- Сделать тактильную мнемосхему помещений .
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить доводчик
- Установить кнопку вызова персонала.

- Установить на крыльце поручни.
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м.
- На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения
- Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет
- Нанести противоскользящие элементы на ступени
- Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник
- Установить на стены и окрасить отбойники или поручни контрастно, по отношению окружающему цвету.

На эвакуационных выходах

- Расширить дверные проемы до 1м 20 см
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Установить поручни на лестнице ведущей к эвакуационному выходу
- Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц
- нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.
-

В зоне оказания услуг

- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам .
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам.
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов .
- Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места)
- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушением слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле – коляске.

- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема
- Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
- Установить систему усиления слышимости.
- Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру
- Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов , расширить до 0.9 м
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости.
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, до 0.9 м ,заменить двери.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 *1.85 м.
- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

В средствах информации и телекоммуникации

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля.
- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
- В целях создания единой системы информирования на объекте ,соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию о доступности учреждения, на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 метров от входа.
- Установить систему видеонаблюдения и систему автоматического открывания дверей на воротах
- Установить указатели направления движения к доступным входам

Заполнил анкету:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН

Сертификат № ЭТ-01-1600060

Директор ООО «ЭКЦ Вектор Доступности»

_____ ***А.Л. Сеппянен***

«01» июня 2017г.

Согласовано:

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования

_____**Герасимова Е.Н**

г

«01» июня 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«01» июнь 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования
_____ **Герасимова Е.Н**
«01» июня 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ с фотофиксацией

объекта социальной инфраструктуры

Дата проведения обследования 01 июня 2017
Время проведения обследования с 15 00- 16.00
Погодные условия – пасмурно . Освещенность средняя.
Инструментарий, используемый при проведении обследования. Фотоаппарат SONI, рулетка.

1. Общие сведения об организации, расположенной на объекте

.1. Наименование (вид) объекта – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
1.2. Адрес объекта – г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -3 этажей, 2374,4кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1962, последнего капитального ремонта – (ремонт) 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», (ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - г.Петрозаводск ул.Крупской, д.12
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление,
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - региональная
1.11. Вышестоящая организация - Министерство Образования Республики Карелия.
1.12. Адрес вышестоящей организации – г.Петрозаводск, пр.Ленина, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг – развитие дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, школьники, студенты
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития ???? (пока нет, но рассчитываем на все категории)
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250человек;
вместимость – 500 человек;
пропускная способность – 800 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбусы №№2 .5.1.6.3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорт 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые и нерегулируемые Пешеходный переход: нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту -отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске нет

4. Результаты обследования с фотофиксацией к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» июня 2017 г.

N п/п	Наименование функциональной зоны /процедуры/ документа	Содержание замечания	Ссылка на нормативный документ	Фото	Значимо для инвалидов (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Рекомендуемое место для парковки автотранспорта инвалидов	Отсутствуют места для парковки автотранспорта инвалидов	СП-59.1330.2012 п. 4.2 ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 51256-99 ч.9 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации		КОСГ	Устроить парковку транспорта для инвалидов
2.	Въезд на территорию Путь движения	Машине с инвалидом не попасть к месту парковки по причине того что ворота заперты	СП-59.1330.2012 ч.9 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации		К.С.О.	Установить систему видеонаблюдения и систему автоматического открывания ворот для то го что бы машина с инвалидом могла проехать к месту парковки автотранспорта инвалидов

3.	Крыльцо центрального входа Путь движения	Отсутствуют поручни Первая и последняя ступени не обозначены контрастным цветом, на ступенях отсутствует противоскользящие элементы. Отсутствует тактильная напольная разметка. Отсутствует пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов Высота ступеней более 0,15 м	СП-59.1330.2012 П. -5.1.1 П-5.2.9 П 5.2.10 П-5.1.2 П-4.1 П 5.2.9: П-.5.2.12 П-5.2.16 П.5.2.17 . П-4.1.12 П -5.2.3.1		КОС	Установить пандус Установить 2 ряда поручней Предусмотреть маркировку первой и последней ступени входной лестницы нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 Нанести противоскользящие элементы на ступени Произвести ремонт крыльца.
4.	Крыльцо центрального входа Путь движения	Высота ступеней более 0,15 м	СП-59.1330.2012 П. -5.1.1 П-5.2.9 П 5.2.10 П-5.1.2 П-4.1 П 5.2.9: П-.5.2.12 П-5.2.16 П.5.2.17 . П-4.1.12 П -5.2.3.1		КО	Обеспечить высоту ступеней не более 0.15
5.	Крыльцо центрального входа Путь движения	Дверной проем не обозначен контрастно Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. Прозрачная часть двери не обозначена яркой маркировкой Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8		КОСГ	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм Установить кнопку вызова Установить световые и звуковые маяки. Установить пиктограммы и информационные стенды с названием учреждения, графиком работы, выполненные на контрастном фоне и дублированные текстом Брайля Промаркировать прозрачную

						часть двери
6.	Тамбур центрального входа Путь движения	Двери не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5		КОС	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
7.	Вход из тамбура в холл первого этажа Путь движения	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		КО	Устранить перепад высот
8.	Холл первого этажа Место оказания услуги	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Отсутствуют Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны Высота стойки гардероба более 0.85 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9		КОСГ	Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить предупреждающую тактильную напольную разметку

Холл первого этажа Место оказания услуги	Высота стойки более 0.85 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9		КО	Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола
Холл первого этажа Место оказания услуги	Высота стойки более 0.85 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9		КО	Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола
Рекомендуемый кабинет для приема инвалидов Место оказания услуги	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		КОСГ	Поменять дверь Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм

12.	Дверь из холла первого этажа на лестницу Путь движения	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения установленные на высоте не более 1.35 Отсутствует прозрачная часть в двери	СП-59.1330.2012 П-7.2.4 П.5.4.1 П -5.5 П -.5.1.5 П -5.2.4 П -5.5.8 П-7.1.6 П-7.1.12		КОС	Поменять дверь Расширить проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета установить специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установить на высоте не более 1,35
13.	Дверь из холла первого этажа на лестницу Путь движения	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		КОС	Расширить дверной проем
14.	Лестница на второй этаж Путь движения	Лестница оборудована поручнями, которые не соответствуют требованиям. Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы.	СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31		КОС	Установить поручни. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени
15.	Дверь в столовую Путь движения	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения установленные на высоте не более 1.35 Отсутствует прозрачная часть в двери	СП-59.1330.2012 П-7.2.4 П.5.4.1 П -5.5 П -.5.1.5 П -5.2.4 П -5.5.8 П-7.1.6 П-7.1.12		КОСГ	Поменять дверь Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета установить специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установить на высоте не более 1,35

16.	Дверь в столовую Путь движения	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		КО	Расширить дверной проем
17.	Дверь в столовую Путь движения	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		КОСГ	Устранить перепад высот
18.	Санузел первого этажа	Отсутствуют поручни, с обоих сторон, от унитаза и размеры кабины менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, Отсутствует кнопка вызова персонала, Отсутствует крючок для костылей Отсутствует унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		КОСГ	Расширить помещение до размеров не менее 1.65 *1.8 Заменить унитаз, Установить поручни, с двух сторон от унитаза Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Установить крючок для костылей

1. ВЫВОДЫ

В результате обследования выявлены следующие недостатки:

Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Санузлы и в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов.

Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля .

Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий:

На входных группах учебных корпусов.

- Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м
- Поменять двери
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения.
- Сделать тактильную мнемосхему помещений .
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить доводчик
- Установить кнопку вызова персонала.
- Установить на крыльце поручни.
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м.
- На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения
- Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет
- Нанести противоскользящие элементы на ступени
- Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник
- Установить на стенах и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету.

На эвакуационных выходах

- Расширить дверные проемы до 1м 20 см
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Установить поручни на лестнице, ведущей к эвакуационному выходу
- Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц
- Нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

В зоне оказания у наслуг

- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам .
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам.
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов .
- Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места)
- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушением слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле – коляске.
- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема
- Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
- Установить систему усиления слышимости.

- Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру
- Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов, расширить до 0.9 м
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости.
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, до 0.9 м, заменить двери.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 *1.85 м.
- Провести капитальный ремонт душевой кабины в общежитии. Обеспечить размер душевой кабине не менее 1.8*1.8
- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

В средствах информации и телекоммуникации

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля.
- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.

- В целях создания единой системы информирования на объекте, соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию о доступности учреждения на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 метров от входа.
- Установить систему видеонаблюдения и систему автоматического открывания дверей на воротах
- Установить указатели направления движения к доступным входам

Лицо, проводившее обследование объекта
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН
Сертификат № ЭТ-01-1600060
Директор ООО «ЭКЦ Вектор Доступности»

_____ ***А.Л. Сеппянен***

«01 » июня 2017 г.

Руководитель объекта

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования

_____ **Герасимова Е.Н**

«01 » июня 2017 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
2. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

Приложения:

1-Сертификат эксперта.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-01-1600060

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СЕППЯНЕН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2016 г.
Сертификат действителен до: 28 апреля 2019 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации О.В. Рысев